



AVISO DE CONVOCATORIA

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 25 del acuerdo 0008 del 11 de abril de 2019, por medio del presente extiende invitación pública a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con representación en Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad), que estén interesadas en participar en el proceso de Selección de Menor Cuantía UTCHMEC 0001 - 2026 cuyo objeto es la "ADECUACION DE LOS BLOQUES 1 Y 2 DE AULAS DE CLASES EN EL CENTRO DE DESARROLLO SUBREGIONAL SAN JUAN SEDE ISTMINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA".

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

Del mismo modo, la logística asociada requerida para la realización de las actividades será la siguiente:

| ADECUACION DE LOS BLOQUES DE CLASES 1 Y 2 AULAS DE CLASES EN EL CENTRO DE DESARROLLO SUBREGIONAL SAN JUAN SEDE ISTMINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
| CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO | | | | | |
| ITEM | ACTIVIDAD | UND. | CANT. | V/UNIT. | V/PARCIAL |
| 1 | OBRAS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | Demolición de muros | M2 | 142,95 | | |
| 1.2 | Demolición de piso | M2 | 1,12 | | |
| 1.3 | Demolición de vigas y dinteles | M3 | 4,09 | | |
| 2 | CIMENTACION | | | | |
| 2.1 | Lleno manual compactado con material del sitio | M3 | 196,88 | | |
| 3 | PISOS Y ACABADOS | | | | |
| 3.1 | Mortero impermeabilizado de nivelación e = 0,05 m para placa de cubierta | M2 | 365,21 | | |
| 3.2 | Piso en ceramica, incluye dilatación flexible | M2 | 0,83 | | |
| 3.3 | Impermeabilizado de muro | M2 | 208,00 | | |
| 4 | CUBIERTA | | | | |
| 4.1 | Tubería galvanizada Ø 3" L = 1,50 mts, incluye estribo metálica lamina HR de 150 x 100 mm, cal. 1/4", pernos expansivos metálicos de 3/8" x 2" y brea | UND | 14,00 | | |
| 4.2 | Tensores en gualla metálica de 1/4" L = 6,50 mts, incluye grapa metálica de 1/4", cancamo | UND | 14,00 | | |
| 4.3 | Estribas de fijación en lamina HR de 15 x 10 cm, cal. 1/4, incluye 4 pernos expansivos de 3/8" x 2" y cancamo de 3/8" | UND | 42,00 | | |
| 4.4 | Estructura de pergola metálica en perfil HR de 1 1/2" x 3", cal. 1,5 mm | MI | 252,00 | | |
| 4.5 | Teja termoacustica UPVC, incluye manto impermeable A = 33 cms | M2 | 756,00 | | |
| 4.6 | Canoera metálica lamina lisa galvanizada Cal. 20, D = 50 cms | MI | 252,00 | | |
| 4.7 | Banjante tubería aguas lluvia de 3", incluye accesorios y elementos de fijación | MI | 392,00 | | |
| 4.8 | Tubería sanitaria de 4", incluye accesorios | MI | 250,00 | | |
| 4.9 | Cajas de empalme en concreto reforzado de 0,80 x 0,80 x 0,80, incluye tapa con angulo | UND | 14,00 | | |
| 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 5.1 | Suministro e instalación tablero ML de 6 circuitos normal, incluye barraje, interruptor industrial 3 x 125 Amp- 4 interruptores 3 x 50 Amp y 2 reserva | UND | 2,00 | | |
| 5.2 | Acometida Genera eléctrica cable cu 4No. 4 | ML | 108,00 | | |
| 5.3 | Acometida parcial eléctrica cable aislado cu 3No. 8 F+1 No8 N+1 No.8 T | ML | 220,00 | | |
| 5.4 | Suministro e instalación de caja de distribución de circuitos, incluye breaker atornillable bipolar de 2 x 70 Amp. | UND | 1,00 | | |
| 5.5 | Suministro e instalación de puesta a tierra en cable desnudo 2/0, incluye soldadura esotermica y varrilla cobre cobre de 2,40 m. | UND | 1,00 | | |
| 5.6 | Apantallamiento, incluye cable desnudo 2/0, alambreon de 8 mm, punta franklin, soldadura esotermica y todos sus elementos para su muen funcionamiento | UND | 1,00 | | |





| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 5.7 | Suministro e instalación de tableros trifasico de 12 circuitos con espacio para totalizador y puerta, incluye totalizador de 3x50 Amp, breakeres 1 x 20 Amp, sobreponer para Iluminacion | UND | 6,00 | | |
| 5.8 | Suministro e instalación de tableros trifasico de 12 circuitos con espacio para totalizador y puerta, incluye totalizador de 3x50 Amp., breakeres de 1 x 20 Amp sobreponer Para Tomas corrientes normal 120 V | UND | 6,00 | | |
| 5.9 | Suministro e instalación de tableros trifasico de 12 circuitos con espacio para totalizador y puerta, incluye totalizador de 3x30 Amp., breakeres sobreponer para Tomas regulados | UND | 6,00 | | |
| 5.10 | Suministro e instalación de canaleta metálico con compartimiento 12 x 5 | ML | 275,25 | | |
| 5.11 | Suministro e instalación de Tubería conduit EMT 3/4" | ML | 362,00 | | |
| 5.12 | Instalación de lámpara existente, incluye cableado libre de halógeno No. 12 | UND | 75,00 | | |
| 5.13 | Salida lámparas led de 60 x60 de 45 W | UND | 164,00 | | |
| 5.14 | Salida para interruptor doble | UND | 25,00 | | |
| 5.15 | Salida para interruptor sencillo | UND | 10,00 | | |
| 5.16 | Salida para tomas dobles 110 V con polo a tierra | UND | 320,00 | | |
| 5.17 | Salida para tomas sencillo 15 Amp 250 V con polo a tierra con tapa | UND | 48,00 | | |
| 5.18 | Salida para lamparas led de salida y emergencia | UND | 60,00 | | |
| 5.19 | Certificación Instalaciones electricas RETIE | UND | 1,00 | | |
| 6 | CIELORASO | | | | |
| 6.1 | Cieloraso en PVC | M2 | 260,69 | | |
| 7 | PINTURA | | | | |
| 7.1 | Lavado de paredes exterior h = 11,00 | M2 | 1807,84 | | |
| 7.2 | Resane y pintura interior y exterior en vinilo color cordillera 2 manos | M2 | 4880,00 | | |
| COSTOS DIRECTOS | | | | | |
| | ADMINISTRACIÓN | | 25% | | |
| | IMPREVISTOS | | 0% | | |
| | UTILIDAD | | 5% | | |
| | IVA SOBRE LA UTILIDAD | | 19% | | |
| COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | |

1.2 Nombre del Proyecto.

ADECUACION DE LOS BLOQUES 1 Y 2 DE AULAS DE CLASES EN EL CENTRO DE DESARROLLO SUBREGIONAL SAN JUAN SEDE ISTMINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA.

2. VALOR DEL PROYECTO Y FORMA DE PAGO

VALOR: El valor del contrato que se derive del presente aviso tendrá un valor de **MIL SIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.170.645.678,48) MCTE.**

FORMA DE PAGO: La Universidad Tecnológica del Chocó realizará el pago del contrato que se derive del presente proceso de la siguiente manera: **A).** Anticipo del 50% y Pagos en actas parciales del saldo restante de las cuales se amortizará el anticipo. **B).** El anticipo se realizará previo cumplimiento de los requisitos de legalización; las actas parciales se pagarán una vez se presente la documentación requerida; incluyendo la certificación o constancia de estar a Paz y Salvo con el sistema de seguridad social integral.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN.

La modalidad de selección del presente proceso será la de menor cuantía de que trata el artículo 25 del acuerdo 0008 del 11 de abril de 2019.



4. TÉRMINOS PARA LA PRESENTACIÓN

Los oferentes interesados en manifestar su intención de participar en el presente proceso tendrán un plazo de cinco (05) días hábiles, desde el día 22/05/2026 hasta el día 28/05/2026, la cual deberá ser remitidas al correo electrónico contratacion@utch.edu.co o en forma física en la oficina de contratación de la institución.

5. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN.

El plazo estimado de ejecución del posible contrato a desarrollar será hasta seis (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato, en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre del 2026.




6. REGISTRO EN EL BANCO DE PROVEEDORES

Los interesados deberán registrarse en el banco de proveedores de la Universidad.

- Ruta: rup.utch.edu.co

Cordialmente.

HILDA MARIA ROVIRA PALACIO
Jefe Oficina de Contratación (E)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>Elaboró: Ruben D. Renteria Mosquera Cargo: Profesional Especializado Mayo 2026</p>  | <p>Revisó: Ruben D. Renteria Mosquera Cargo: Profesional Especializado Mayo 2026</p>  | <p>Aprobó: Hilda M. Rovira Palacio Cargo: Jefe oficina contratación Fecha: Mayo 2026</p>  | <p>Folios 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|